Numer zapytania	Z52/747/1
Tytuł zapytania	Wykonanie fundamentów dla nowej linii przewijania drutów
Kupiec prowadzący:	Czajkowski, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-13 11:23:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-13 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-21 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-20 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Przedmiotem zapytania jest wykonanie fundamentów dla nowej (jednej) linii przewijania drutów.

Termin wykonania do 20.04.2023.

Dokumentacja projektowa fundamentu to dokumentacja PPiN Olewniczak „Projekt Rozwijaki całość.pdf” – taka jak dla 3 linii przewijania wykonanych w 2022 roku, ale w tym przypadku montowana będzie tylko linia środkowa z poprzedniego projektu tj.

- Rozwijak oznaczony w projekcie jako L2 R (Linia 2 Rozwijak F2 – F3B)

- Nawijarka oznaczona w projekcie jako L2 N (Linia 2 Nawijarka F4B – F1)

UWAGI odnośnie ZMIAN:

- nie będzie wykonywany kanał kablowy od szafy do urządzeń, bo w obecnej lokalizacji jest już kanał kablowy

- fundament wraz ze zbrojeniem Nawijarki oznaczonej w projekcie jako L2 N (Linia 2 Nawijarka F4B – F1) będzie szerszy o 200 mm

- fundament pod szafą sterującą będzie tylko dla jednej szafy o wymiarach 1400 x 600 mm

OPIS RYSUNKÓW W ZAŁĄCZENIU:

Rysunek „Przewijak 4 20230203.pdf” pokazuje lokalizację przewijaka napis NEW

Rysunek „PRZEWIJAK 4 RZUTY 20230203.pdf” pokazuje przerywaną linią poprzedni obrys fundamentu nawijarki oraz poszerzony o 200 mm

Rysunek „LY2200027_R02.pdf” linii przewijania drutów EJP Italmec od dostawcy linii (str 1 urządzenia a str 2 plan kotwienia).

Rysunek „Fundamentowanie 3 przewijaki.pdf” oznaczenia fundamentów L2R i L2N

Pytania techniczne:

Andrzej Karwat - Lider projektu

a.karwat@drumet.pl

tel.: 601157740

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Przewijak 4 20230203.pdf
2.	Pojekt Rozwijaki całość.pdf
3.	PRZEWIJAK 4 RZUTY 20230203.pdf
4.	LY2200027_R02.pdf
5.	Fundamentowanie 3 przewijaki.pdf
6.	Protokolodbiorurobot(Wireco).pdf
7.	Instrukcjaodpady_firmy_zewnetrzne.pdf
8.	Draft umowy Wireco (prace budowlane).docx
9.	Wymaganiasrodowiskowedlapodwykonawcow-WIRECOPolandsp_zo_o (1).pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie fundamentów dla nowej linii przewijania drutów		1	usługa	inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie